



CENTRE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE DE CORSE

BEAUMECCO Maîtrise d'Oeuvre : BEAUMECCO



G8 CONSEIL

TRAVAUX D'AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE VENTILATION DES VESTIAIRES

N°	CONTENU	U	Q	M Uni H.T.	TOTAL H.T.
<b>VENTILATION DOUBLE FLUX</b>					
<b>DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS OBSOLÈTES</b>					
1.01	Equipements de traitement d'air (déshumidificateur) du vestiaire 03	Ens	1		
1.02	Equipements hydrauliques et traitement d'eau du sauna du vestiaire 03	Ens	1		
1.03	Equipements solaires thermique en toiture 20m <sup>2</sup>	Ens	1		
<b>LOCAL TECHNIQUE CTA</b>					
1.04	Suppression des clapets coupe-feu	U	2		
1.05	Piege à son cylindrique Ø 450 Longueur 900mm.	U	2		
1.06	Création d'un réseau d'air soufflé pour le vestiaire 03	Ens	1		
1.07	Modification de la prise d'air neuf en façade	Ens	1		
1.08	Modification de la prise de rejet d'air en toiture	Ens	1		
<b>BUREAU &amp; SALLE DE RÉUNION</b>					
1.09	Création d'un réseau d'air soufflé	Ens	1		
1.10	Création d'un encoffrement acoustique	m <sup>2</sup>	32		
<b>BUREAU HALL</b>					
1.11	Création d'un réseau d'air soufflé	Ens	1		
<b>BUREAU MÉDECIN</b>					
1.12	Création d'un réseau d'air extrait	Ens	1		
<b>CENTRE MÉDICO-SPORTIF</b>					
1.13	Dépose du réseau d'air extrait	Ens	1		
1.14	Création d'un réseau d'air soufflé	Ens	1		
1.15	Diffuseurs plafonnier carré, 4 directions de soufflage avec plénum isolé et registre	U	2		
1.16	Création d'un réseau d'air extrait zone entraînement	Ens	1		
<b>AUTRES PRESTATIONS</b>					
1.17	Dépose et repose des faux plafonds	Ens	1		
1.18	Nettoyage et vérification de l'ensemble des réseaux aérauliques	Ens	1		
1.19	Equilibrage de l'ensemble des réseaux aérauliques	Ens	1		
1.20	Dossier exécution et DOE	Ens	1		
				Montant H.T.	
				T.V.A.	
				Montant T.T.C.	

Nota: Les quantitatifs ne sont donnés qu'à titre indicatif afin de permettre à l'entreprise de valoriser son offre. L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités et en prendre l'entière responsabilité. Le marché sera passé Prix Global et Forfaitaire. L'entreprise devra chiffrer toutes les prestations nécessaires au bon achèvement et fonctionnement de son installation et ne pourra se prévaloir d'une omission dans ce document.